

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Intervento di ristrutturazione edilizia di un lotto del cimitero di Pomarance (PI), comprendente il rifacimento dei loculi.
PROGETTO ESECUTIVO - ONERI PER LA SICUREZZA

COMMITTENTE: Comune di Pomarance

Data, 04/05/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 TOS16_06.IO 5.003.043	Quadro elettrico. Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno, completa di portella frontale con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsetterie componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI en 61439-1: dimensioni indicative 600x500x200 mm ip65 sbarre max 100A-10kA. Carpenteria in materiale termoplastico da esterno: dimensioni indicative 600x500x200 mm IP65, 96 moduli sbarre max 100A-10kA euro (quattrocentotredici/86)	cadauno	413,86
Nr. 2 TOS16_17.N 05.002.014	Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna-con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. euro (sedici/10)	cadauno	16,10
Nr. 3 TOS16_17.N 05.002.017	Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere realizzata con con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica euro (sei/90)	cadauno	6,90
Nr. 4 TOS16_17.N 05.002.020	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione area adibita a cantiere realizzata con con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo euro (uno/38)	cadauno	1,38
Nr. 5 TOS16_17.N 05.003.030	Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese euro (otto/21)	mq	8,21
Nr. 6 TOS16_17.N 05.003.031	Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica euro (tre/52)	mq	3,52
Nr. 7 TOS16_17.N 05.003.032	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo euro (uno/27)	mq	1,27
Nr. 8 TOS16_17.N 06.004.005	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PCV su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile euro (trecentonovantauno/00)	cadauno	391,00
Nr. 9 TOS16_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile euro (cinquantacinque/20)	cadauno	55,20
Nr. 10 TOS16_17.N 07.002.015	Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese euro (ventiotto/75)	cad	28,75
Nr. 11 TOS16_17.P 06.006.002	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche. Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori diametro 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi - lunghezza m. 1,50 euro (dieci/35)	cadauno	10,35
Nr. 12 TOS16_17.P 07.003.001	Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15..7.2003 n.389 euro (trentauno/14)	cadauno	31,14
Nr. 13 TOS16_17.P 07.004.001	Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6 euro (quarantauno/43)	cadauno	41,43
Nr. 14 TOS16_AT. N06.016.014	Gru a torre braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 4 a 7 mesi euro (dieci/54)	ora	10,54
	<p>Data, 04/05/2017</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align: center;">-----</p>		